

ARCO M15




L'immagine è solo a scopo illustrativo

Particolarmente indicata a noleggiatori per le sue caratteristiche di robustezza.

FORNITURA COMPOSTA DA:

struttura M10 + arco
controventatura M10
+ copertura M15 + triangoli arco M15 + laterali

ESEMPI DI COMPOSIZIONE



STRUTTURA


struttura portante	estruso di alluminio anodizzato profilo 200 x 120 x 3/4 mm.
arcarecci di gronda	estruso di alluminio anodizzato profilo 105 x 67/69 x 2,5 mm.
arcarecci intermedi	estruso di alluminio anodizzato profilo 80 x 60 x 3 mm.
funi di controventatura	acciaio Ø 10 mm. rivestite in PVC
elementi di giunzione	
piastre di ancoraggio	

COPERTURA E LATERALI

tessuto	PVC gr. 650/mq. ignif. cl. 2 PVC gr. 750/mq. con oscurante ignif. cl. 2
---------	--


ACCESSORI

copertura e laterali in cristal	controsoffittatura
finestratura su laterali	tende interne
porta antipanico	personalizzazione facciata
tamponatura rigida	zavorra in acciaio/cemento
gronde di unione in PVC ignifugo cl. 2	pallett
illuminazione interna	contenitori
riscaldamento	





PERSONALIZZAZIONI

stampe digitali



PARTICOLARE TRAVE-COLONNA



MISURE STRUTTURA

	HI	3,00	4,00
STRUTTURA E COPERTURA	interasse capriata mt. (L)	15,00	15,00
	altezza laterale mt. (HI)	3,10	4,00
	altezza al centro mt. (Hc)	5,25	6,15
	inclinazione	18°	18°
	passo capriate mt. (P)	5,00	5,00
	montanti verticali nr. (M)	2	2
	elemento più lungo mt.	5,35	5,35
	minima lunghezza struttura mt.	10,00	10,00
	massima lunghezza struttura	infinita	infinita
	max spinta vento (EN 13782)	60 daN/mq	60 daN/mq

PROLUNGA	lunghezza trave (L3) lunghezza arco (L4)	5,35 5,22	5,35 5,22
----------	---	--------------	--------------

ANCORAGGIO E ZAVORRA

Per terreno di media compattezza

	HI	3,00	4,00
ANCORAGGIO		n. 6 picchetti Ø25 lunghezza 850	n. 6 picchetti Ø25 lunghezza 850/1000
ZAVORRA*		kg. 1865	kg. 2185

*i pesi si riferiscono per colonna e laterali completamente tamponati

MONTAGGIO E SMONTAGGIO

		15x20 h. 3,00	15x20 h. 4,00
NR. PERSONE		4	4
DURATA MONTAGGIO		5 ore	5 ore
DURATA SMONTAGGIO		-20%	-20%
ATTREZZATURA NECESSARIA (NON FORNITA)	attrezzatura sollevamento capriate n. 2 scale doppie di adeguata misura n. 1 battente per picchetti n. 1 leva per picchetti n. 1 dinamometro per picchetti corde metriche 20/50 mt. set di chiavi poligonali		